Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 4 детская площадка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3184879 руб.
Средства на оплату труда 109351 руб.
Сметная трудоемкость 192,5 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Детская площадка														
72	ТСЦ-116-0035 *прим.*	**Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине - игровое устройство для лазания с площадкой и навесом) (шт.)**	**1**	**575601,3**		**575601,3**		**575601**			**575601**			
73	ТСЦ-116-0038	**Карусель с шестью сиденьями (шт.)**	**1**	**55607,13**		**55607,13**		**55607**			**55607**			
74	ТСЦ-116-0042	**Качалка-балансир тип "Б" (шт.)**	**1**	**15336,03**		**15336,03**		**15336**			**15336**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	**ТСЦ-116-0065**	**Песочница (шт.)**	**1**	**18298,62**		**18298,62**		**18299**			**18299**			
39	**ТСЦ-116-0036** *прим.*	**Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; высотой 1,5 м, крыша) (шт.)**	**1**	**251831,3**		**251831,3**		**251831**			**251831**			
		Раздел 2. ограждение детской площадки												
76	**ТЕР07-01-055-08**	Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт.)	0,01	357473,72 348651,55	5052,01 36,62	3770,16		3575	3487	51	37	855,65	8,56	
77	**507-2001-01292**	**Калитка (шт.)**	**1**	**11880,33**		**11880,33**		**11880**			**11880**			
78	**ТЕР07-01-056-01**	Установка ограждения и козырька: монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор (100 м ограждения и козырька)	0,54	316961,06 98234,35	193104,27 58697,14	25622,44		171159	53047	104276 31696	13836	230,83	124,65	
79	**ТСЦ-103-0192**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм (м)**	**81**	**1788,44**		**1788,44**		**144864**			**144864**			
80	**ТЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	55,70046	315,71 315,71				17585	17585			0,9	50,13	
81	**ТЕР13-07-001-02**	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности)	0,557005	4612 3263,97	35,47 3,79	1312,56		2569	1818	20 2	731	9,08	5,06	
82	**ТЕР13-03-002-15**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,557005	2030,6 1933,63	71,81 3,79	25,16		1131	1077	40 2	14	4,301	2,4	
83	**507-2001-00262**	**Композиция антикоррозийная "Цинотан" ТУ2312-017-12288779-2003 (кг)**	**21,723179**	**393,73**		**393,73**		**8553**			**8553**			
84	**ТЕР13-03-004-01**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,557005	1371,44 1140,45	113,34 3,79	117,65		764	635	63 2	66	3,058	1,7	
85	**507-2001-00263**	**Полиуритановая эмаль "Политон-УР" ТУ2312-029-12288779-2002 (кг)**	**21,166175**	**336,94**		**336,94**		**7132**			**7132**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	**ТСЦ-101-3862-02337**	**Ограждение спортивных площадок Fensys серия Sity 2D модели 6/5/6 (м2)**	**162**	**1674,52**		**1674,52**		**271272**			**271272**			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1557158	77649	104450 31702	1375059		192,5	
Накладные расходы								125017						
Сметная прибыль								61051						
Итоги по смете:														
Материалы								916674						
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								604247					133,21	
Строительные металлические конструкции								11880						
Свайные работы								144864						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								65561					59,29	
Итого								1743226					192,5	
В том числе:														
Материалы								1375059						
Машины и механизмы								104450						
ФОТ								109351						
Накладные расходы								125017						
Сметная прибыль								61051						
Временные здания и сооружения 1,8%								31378						
Итого								**1774604**						
Зимнее удорожание3*1,5*1,08 4,86%								86246						
Снегоборьба 0,4%								7098						
перебазировка строительной техники 2,5%								44365						
Итого								**1912313**						
Непредвиденные затраты 2%								38246						
Итого с непредвиденными								**1950559**						
транспортные расходы 33%								643684						
Итого								**2594243**						
дефлятор до 4 кв. 2015г. 4,04%								104807						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								**2699050**						
НДС 18%								485829						
ВСЕГО по смете								**3184879**					**192,5**	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)